



СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ И СРОКОВЕ:

1.Конструкция – монолитна стоманобетонна.

2.Стени – вътрешни и външни – тухлена зидария .

3.Фасадно решение:

3.1. До кота +/-0.00 – облицовка камък;

3.2. Над кота +/-0.00 – гладка силикатна мазилка/окачена фасада;

3.3. Външна дограма – 5 -камерна PVC дограма;

3.4. Парапет по архитектурен детайл;

4. Общи части:

4.1. Стълбища и коридори: под – гранит, стени – НРЛ плоскости, таван – гипсова шпакловка, латекс; парапети – алуминий;

4.2. Ел. инсталация : обикновени ключове и осветителни тела;

4.3. Електрическа брава на входната врата на сградата.

5. Апартамент:

5.1. Стени – гипсова мазилка;

5.2. Таван – гипсова мазилка;

5.3. Подова настилка: коридор, спалня и дневна – изравнена бетонова плоча.

5.4. Балкони на апартаменти: подова настилка – настилка гранитогрес или изкуствена трева.

5.5. Вътрешни врати – не се поставят.

5.6. Входна врата на апартамента – монтирана.

5.7. ВиК – „на тапи”.

6.Санитарни помещения:

6.1. под – циментова замазка.

6.2. стени – вароциментова мазилка.

6.3. таван – бетонова плоча.

7.Ел. инсталация:

апартаменти – ключове, контакти, фасунги – обикновени, зареждане с крушки.

8. Подземно паркомясто:

8.1. Под – бетонова плоча, бетонови стени.

8.2. Входна врата за целия паркинг – ролетна с дистанционно управление.

8.3. Един брой дистанционно управление за гаражна врата/барьера/.

9. Междублоково пространство и вътрешен двор – по одобрен проект вертикална планировка и озеленяване

Начало на строителството: **01.09.2025г.**
Завършване на строителството: **01.02.2028г.**